

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

ประเภทงาน ขุดลอกคลองน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๔ ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖.๐๐ ท่อน ตามแบบ อบต.สี่เหลี่ยมกำหนด (ให้นำดินที่ขุดขึ้นมาถมคันคูข้างสระหากมีดินเหลือให้ผู้รับจ้างนำไปทิ้ง โดยไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้จ้าง และ ไม่เป็นที่เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่)

สถานที่ดำเนินการ คลองสาธารณะประโยชน์ คลอง ๑ บ้านสี่เหลี่ยม ม.๔ ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เจ้าของงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่/๒๕๕๙ จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๑๐๕,๔๒๔.๘๐	๑.๓๒๖๖	๑๓๙,๘๕๖.๕๔	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% เงินประกันผลงานหัก ๐% - ภาษี ๗%
๒	ประเภทงานอาคาร	๙,๙๔๓.๒๐	๑.๒๗๒๖	๑๒๖๕๓.๗๒	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด				๑๕๒,๕๑๐.๒๖	
ค่าปรับลดตามงบประมาณรายจ่าย				๕๑๐.๒๖	
สรุป	ราคากลางทั้งโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๕๒,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ขนาดปริมาตรดินขุด

ลบ.ม.

ราคาเฉลี่ยประมาณ

บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายวินัย ศรีวิวัฒน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายกฤตภณ สุวรรณพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นางสาวสุวิงษา สุขกมล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา กลั่นประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุวิงษา สุขกมล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤตภณ สุวรรณพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศศิวรรณ พะละดี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานขุดลอกคลองน้ำ

งานที่ก่อสร้าง บ้านสี่เหลี่ยม ม.๔ ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน ตามแบบ
 อบต.สี่เหลี่ยมกำหนด (ดินที่ขุดให้นำมาถมคันคูข้างสระหากยังมีดินเหลือให้ผู้รับจ้าง นำไปทิ้งเองโดยต้องไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้จ้าง และ
 และไม่เป็นที่เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานขุดดินด้วยรถขุด	๓,๗๒๐.๐๐	ลบ.ม.		-	๒๔.๘๔	๙๒,๔๐๔.๘๐	๙๒,๔๐๔.๘๐	
๒	งานขนดิน(ระยะทางไม่เกิน ๑ กม.)	๓,๗๒๐.๐๐	ลบ.ม.		-	๒.๐๐	๗,๔๔๐.๐๐	๗,๔๔๐.๐๐	
๓	งานปรับเกลี่ยดิน	๓,๗๒๐.๐๐	ลบ.ม.		-	๑.๕๐	๕,๕๘๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐	
๔	งานวางท่อ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร	๑๖.๐๐	ท่อน	๔๑๖.๔๕	๖,๖๖๓.๒๐	๒๐๕.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๙,๙๔๓.๒๐	พ.ณ.+ข.ส.
รวมราคาค่างานต้นทุน					๖,๖๖๓.๒๐		๑๐๘,๗๐๔.๘๐	๑๑๕,๓๖๘.๐๐	
รวม								๑๑๕,๓๖๘.๐๐	

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

(นายวินัย ศรีวิวัฒน์)

นายช่างโยธา