

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ถนนถนนดินตลก

เส้นทางสาย จุดที่ ๑ บริเวณที่นา นายโลมแดง ต.สี่ - ที่นา นายประคอง หาดประโคน กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.
 จุดที่ ๒ บริเวณที่นา นายอภิรักษ์ เย็นประโคน - ที่นา นางรัชก บุตระงาม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.
 จุดที่ ๓ บริเวณที่นา นายสุวิงษ์ เนตรวิลา - ที่นา นายเพิ่ม หาดประโคน กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.
 จุดที่ ๔ บริเวณบ้านนายกอบ สุรมรัมย์ - บริเวณบ้านนายเนียว กิรัมย์ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม(๔จุด) ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หนามีหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘๓.๕๐ ตัน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีบูรพา หมู่ ๒ ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 เจ้าของงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม
 แบบเลขที่/๒๕๖๐ จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภททางทาง	๒๘๖,๘๔๗.๒๙	๑.๓๖๒๔	๓๙๐,๘๐๐.๗๕	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - เงินประกันผลงานหัก ๐% -ภาษี ๗%
๒	ประเภททางอาคาร				
๓	ป้ายโครงการ				
สรุป		รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		๓๙๐,๘๐๐.๗๕	
		ค่าปรับลดตามงบประมาณรายจ่าย		๑,๘๐๐.๗๕	
		คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งโครงการ		๓๘๙,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

ขนาดปริมาณหินคลุก ๘๘๓.๕๐ ตัน
 ราคาเฉลี่ยประมาณ บาท/ตัน (ราคาน้ำมันเชื้อถ่าย.เมื่อบุรีรัมย์๒๖.๐๐-๒๖.๘๙/ลิตร)
 (ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายวิชัย ศรีวัฒน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายกฤตภณ สุวรรณพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นางสาวสุวิงญา สุขกมล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม
 (นางสาวธัญญ์ ภิชากรพรนิภา)
 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นางสายฝน ศรีวัฒน์)
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นางสาววิไลรัตน์ สงสุกแก)
 กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

นายองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าแรงงานและค่าวัสดุถนนลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีบูรพา ม.๒ ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม(๔ จุด) ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔๓.๕๐ ตัน
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

ผู้ประมาณการ นายวินัย ศรีวัฒน์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานกรุยทางวางป่า		ตร.ม.						
๒	ปรับเกรดพื้นเดิม	๖,๓๓๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐		๓.๐๐	๑๘,๙๙๐.๐๐	๑๘,๙๙๐.๐๐	
๓	งานดินถม		ลบ.ม.						
๔	งานหินคลุก	๘๔๓.๕๐	ตัน	๑๖๐,๒๖๕.๐๐		๑๐๒,๙๔	๘๖,๘๒๙.๘๙	๒๔๗,๐๙๔.๘๙	ราคา
๕	งานปรับเกรดหินคลุก(รถเกรด)	๖,๓๓๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐		๓.๒๘	๒๐,๗๖๒.๔๐	๒๐,๗๖๒.๔๐	ประมาณ
๖	งานท่อระบายน้ำ		ท่อน						รวมราคา
	๖.๑ ขนาด Ø ๐.๓๐ ม.		ท่อน						ค่าขนส่ง
	๖.๒ ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.		ท่อน						และราคา
	๖.๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.		ท่อน						พานิชย์
	๖.๔ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.		ท่อน						
	๖.๕ ขนาด Ø ๑.๐๐ ม.		ท่อน						
	๖.๖ ขนาด Ø ๑.๒๐ ม.		ท่อน						
	รวม			๑๖๐,๒๖๕.๐๐			๑๒๖๕๘๒.๒๙	๒๘๖,๘๔๗.๒๙	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๒๘๖,๘๔๗.๒๙	

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการ

(นายวินัย ศรีวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ ๒ ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๒. วงเงินงบประมาณจัดสรรฯ จำนวน ๓๘๙,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - โครงการถนนหินคลุก ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม (๔จุด) ๒,๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔๓.๕๐ ตัน จุดดำเนินการ
 - จุดที่ ๑ บริเวณที่นายโสม แสงสี ถึงที่นายนายประสงค์ ทาดประโคน ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร
 - จุดที่ ๒ บริเวณที่นายอภิรักษ์ เย็นประโคน ถึง ที่นางวรัญชก บุตรงาม ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร
 - จุดที่ ๓ บริเวณที่นายสุริวงษ์ เนตรวิลา ถึง ที่นายเพิ่ม ทาดประโคน ความยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร
 - จุดที่ ๔ บริเวณที่นายกอบ สุรัมย์ ถึง บริเวณบ้านนายเนียว กิรัมย์ ความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร
- ตามแบบที่ อบต.สี่เหลี่ยมกำหนด
- ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการ ๑ ป้าย
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๘๙,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 - ๕.๑ ปร. ๔
 - ๕.๒ ปร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 - ๖.๑ นางสาวอัญรดี กิจจาพริมา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวฝน ศรีวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาววิไลรัตน์ สังสุกแก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ