

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย บ้านนางอยู่ ประจันบาล ถึง บ้าน นายคาน ดิยัง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกเพชรพัฒนา ม.๓ ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เจ้าของงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

แบบเลขที่/๒๕๕๘ จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่างาน ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ งานอาคาร	๙๖,๙๐๐.๕๘	๑.๓๓๖๕	๑๒๙,๕๐๗.๖๓	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% เงินประกันผลงานหัก ๐% -ภาษี ๗%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๑๒๙,๕๐๗.๖๓	
ค่าปรับลดตามงบประมาณจ่าย				๗.๖๓	
สรุป	ราคากลางทั้งโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๒๙,๕๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน					

ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ

ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยประมาณ

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายวินัย ศรีวัฒน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายกฤตภณ สุวรรณพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวสุวิงนา สุขกมล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา กลั่นประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุวิงนา สุขกมล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤตภณ สุวรรณพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศศิวรรณ พะละดี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเพชรพัฒนา ตำบลลิเหลียม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตารางเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานกรุยทางวางป่า		ตร.ม.						
๒	งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	๒๘๐.๐๐	ตร.ม.			๒.๐๐	๕๖๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	
๓	งานลูกรัง (รองพื้น)		ลบ.ม.						
๔	งานดินถม		ลบ.ม.						(แรงงาน)
๕	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๑๓.๘๐	ลบ.ม.	๒๓๑.๔๔	๓,๑๙๓.๘๗	๙๙.๐๐	๑,๓๖๖.๒๐	๔,๕๖๐.๐๗	พน. + ๙๕.
๖	งานคอนกรีต ค.๒	๔๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๒๘.๙๗	๗๒,๖๑๖.๗๔	๓๐๖.๐๐	๑๒,๘๕๒.๐๐	๘๕,๔๖๘.๗๔	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	๗.๑ Dowel Bar (RB ๑๕ mm.)		ตัน				๐.๐๐	๐.๐๐	
	๗.๒ Tie Bar (DB ๑๒ mm.)	๐.๐๕	ตัน	๑๓,๙๕๕.๓๓	๖๙๓.๗๖	๔,๑๐๐.๐๐	๑๘๘.๖๐	๘๓๒.๓๖	
	๗.๓ Wire mesh ขนาด ๓.๔ มม. (๐.๒๐ x ๐.๒๐ cm)	๒๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๐๐	๒,๕๖๕.๐๐	๕.๐๐	๕๖๗.๕๐	๒,๙๓๒.๕๐	
๘	แผ่นโฟรมขนาด ๑.๒๐* ๖๐ ม.		แผ่น			๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	๕๒.๐๐	เมตร	๓.๑๓	๑๖๒.๕๐	๓.๐๐	๑๕๖.๐๐	๓๑๘.๕๐	
๑๐	งานไม้แบบและค้ำยันคิ ๒๕%	๕.๑๘	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑,๔๔๙.๐๐	๑๓๓.๐๐	๖๘๘.๒๘	๒,๑๓๗.๒๘	
๑๑	ตะปู ๓*๔	๓.๐๐	กก.	๓๐.๓๗	๙๑.๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๑.๑๑	
๑๒	ไหลทางหินคลุก		ลบ.ม.						
๑๓	งานระบายน้ำ								
	๑๒.๑ ท่อลอดถนน คสล.								
	" - ขนาด Ø ๐.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร		ท่อน						
	" - ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร		ท่อน				๐.๐๐	๐.๐๐	
	" - ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร		ท่อน						
	รวมราคาค่างานต้นทุน				๘๐,๖๒๒.๐๑		๑๖,๒๗๘.๕๘	๙๖,๙๐๐.๕๙	
	รวม							๙๖,๙๐๐.๕๙	

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจประมาณราคา

(นายวินัย ศรีวัฒน์)

นายช่างโยธา