

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีเสียม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย บ้านนายสมปุ่น ไชยศรีรัมย์ ถึง ลานตากข้าวบ้านสีเสียม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสีเสียม ม.๔ ต.สีเสียม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เจ้าของงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสีเสียม

แบบเลขที่ ...../๒๕๕๙ จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๑๑,๖๐๗.๖๗	๑.๓๓๖๕	๑๔๙,๑๖๓.๖๕	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% เงินประกันผลงานหัก ๐% -ภาษี ๗%
๒	ป้ายโครงการ				
๓	ประเภทงานอาคาร	๑,๓๔๗.๗๐	๑.๒๗๒๖	๑,๗๑๕.๐๘	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๑๕๐,๘๗๘.๗๓	
ค่าปรับลดตามงบประมาณจ่าย				๑,๘๗๘.๗๓	
สรุป ราคากลางทั้งโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) - หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ

ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยประมาณ

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายวินัย ศรีวัฒน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายกฤตภณ สุวรรณพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวสุวิงญา สุขกมล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีเสียม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา กลั่นประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีเสียม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุวิงญา สุขกมล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤตภณ สุวรรณพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศศิวรรณ พะละดี)

**บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

สร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านสีเหลี่ยม ตำบลสีเหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตารางเมตร

พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน

ปี	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานกรุยทางถางป่า		ตร.ม.						
	งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	๓๐๔.๐๐	ตร.ม.			๒.๐๐	๖๐๘.๐๐	๖๐๘.๐๐	
	งานลูกรัง (รองพื้น)		ลบ.ม.						
	งานดินถม		ลบ.ม.						(แรงงาน)
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๑๕.๕๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๗,๒๕๓.๐๐	๖๔.๐๐	๙๙๒.๐๐	๘,๒๓๕.๐๐	พณ.+ขส.
	งานคอนกรีต ค.๒	๔๕.๖๐	ลบ.ม.	๑,๗๒๘.๙๗	๗๘,๘๔๑.๐๓	๒๔๕.๐๐	๑๑,๑๗๒.๐๐	๙๐,๐๑๓.๐๓	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	๗.๑ Dowel Bar (RB ๑๕ mm.)		ตัน				๐.๐๐	๐.๐๐	
	๗.๒ Tie Bar (DB ๑๒ mm.)	๐.๐๕	ตัน	๑๗,๔๖๘.๒๒	๘๐๘.๓๕	๒,๘๐๑.๐๐	๑๔๕.๖๕	๑,๐๕๔.๐๐	
	๗.๓ Wire mesh ขนาด ๓.๔ มม. (๐.๒๐ x ๐.๒๐ cm)	๓๑๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๐๐	๖,๕๑๐.๐๐	๕.๐๐	๔๖๗.๕๐	๖,๙๗๗.๕๐	
	แผ่นโฟรมขนาด ๑.๒๐* ๖๐ ม.		แผ่น			๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	๖๐.๐๐	เมตร	๓.๑๓	๑๘๗.๘๐	๓.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๖๗.๘๐	
	งานไม้แบบและค้ำยันคิด ๒๕%	๖.๐๐	ตร.ม.	๔๒๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๖๓๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	
	ตะปู ๓*๔	๓.๒๐	กก.	๓๐.๓๗	๙๗.๑๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๗.๑๘	
	ไหล่ทางหินคลุก		ลบ.ม.						
	งานระบายน้ำ								
	๑๓.๑ ท่อลอดถนน คสล.								
	* - ขนาด Ø ๐.๒๐ X ๑.๐๐ เมตร		ท่อน						
	* - ขนาด Ø ๐.๓๐ X ๑.๐๐ เมตร	๕	ท่อน	๑๔๙.๕๔	๗๔๗.๗๐	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๓๔๗.๗๐	
	* - ขนาด Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร		ท่อน						
	รวมราคาค่างานต้นทุน				๙๗,๐๕๕.๐๖		๑๔,๗๙๕.๑๕	๑๑๑,๘๕๐.๒๑	
	<b>รวม</b>							๑๑๑,๘๕๐.๒๑	

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายวินัย ศรีรัมย์)

นายช่างโยธา